

PRZEDMIAR ROBÓT 004-62-001

Nazwa robót: PIONOWY ZBIORNIK RETENCYJNY NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W GOŁAŃCZY (BUDOWA FUNDAMENTU
POD ZBIORNIK)
Lokalizacja: GOŁAŃCZ
Inwestor:

PRZEDMIAR 004-62-001

Strona 1

25-04-2020

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			ZBIORNIK RETENCYJNY - FUNDAMENT		
1	10	KNR 201-02-06-01-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km wsp: R = 0,955	m ³	46,15000
1	20	KNR 218-05-01-04-00	Podsypka żwirowa Is= 0,99 grub 50 cm wsp: R = 0,955	m ²	38,46000
1	30	KNR 218-05-04-03-00	Podbeton C8/10 grubości 15 cm wsp: R = 0,955	m ²	23,75000
1	40	KNR 202-02-02-01-00	Wykonanie fundamentu zbiornika betonowego zgodnie P.B. rys 4 wsp: R = 0,955	m ³	11,27000
1	50	KNR 012-22-12-22-00	Obsługa geodezyjna zbiornika	kmpl	1,00000